

Наименование стройки: МКД 2 м-н "Олимпийский" (стояки водоснабжения по квартирам)

Заказчик ООО "Искра"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев

Представитель собственников МКД №2 м-н "Олимпийский" Черепанова Е.В.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Замена центральных стояков холодного, горячего водоснабжения в квартирах МКД № 2 м-н "Олимпийский"

Утверждена

Решением общего собрания собственников

МКД №2 м-н "Олимпийский"

протокол от

Приложение к протоколу общего собрания собственников

помещений МКД №2 м-н "Олимпийский"

Основание: ГЭСНр - 2001г; ГСН - 2001г. .Ведомость объема работ, МДС81-35.2004, МДС81-33.2001, МДС81-25.2004

Сметная стоимость: 118 416,74 руб.

Составлена в ценах: четвертый квартал 2018г.

Оплата труда: 31 463,88 руб.

Трудозатраты: 144,78 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость		
				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего	
1	ГЭСН 16-02-005-01	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм	100 м трубопровода	0,8				9 102,67	7 282,14
ТРУДОЗАТРАТЫ:									
1	Разряд: 4,1	Затраты труда рабочих-строителей (К = 0,6)	чел.-ч	217,33		36,498	29,1984	7 932,07	6 345,66
Итого:						36,498	29,1984	7 932,07	6 345,66
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ									
400001		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	933,00		0,7	0,56	653,10	522,48
		Шлифовальная машина угловая	маш.-ч	50,00		4,1	3,28	205,00	164,00
Итого:								858,10	686,48
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ									
		Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6	шт	25,00		12,5	10	312,50	250,00
Итого:								312,50	250,00

2	ГЭСН 16-02-005-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм	100 м трубопровода	0,8			42 368,11	33 894,49
ТРУДОЗАТРАТЫ:								
1	Разряд: 4,1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	217,33	60,83	48,664	13 220,12	10 576,09
Итого:					60,83	48,664	13 220,12	10 576,09
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								
040504	Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	50,00	4,1	3,28	205,00	164,00
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		маш.-ч	933,00	0,1	0,08	93,30	74,64
	Шлифовальная машина угловая		маш.-ч	50,00	4,1	3,28	205,00	164,00
Итого:							503,30	402,64
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
	Кислород технический газообразный		м3	76,68	13,5	10,8	1 035,18	828,14
	Карбид кальция (1 кг)		кг	138,00	40,5	32,4	5 589,00	4 471,20
	Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг		кг	144,30	3,744	2,9952	540,26	432,21
	Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6		шт	25,00	6,25	5	156,25	125,00
	Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 25*3,2 оц.		м	213,24	100	80	21 324,00	17 059,20
Итого:							28 644,69	22 915,75
3	ГЭСН 16-02-005-01	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром: до 40мм (Приминительно 15мм)	100 м трубопровода	1,1			29 029,21	31 932,13
ТРУДОЗАТРАТЫ:								
1	Разряд: 4,1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	217,33	60,83	66,913	13 220,12	14 542,13
Итого:					60,83	66,913	13 220,12	14 542,13
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								
040504	Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	50,00	18,44	20,284	922,00	1 014,20
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		маш.-ч	933,00	1,4	1,54	1 306,20	1 436,82
	Шлифовальная машина угловая		маш.-ч	50,00	4,1	4,51	205,00	225,50
Итого:							2 433,20	2 676,52
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
	Кислород технический газообразный		м3	76,68	0,35	0,385	26,84	29,52
	Карбид кальция (1 кг)		кг	138,00	1,05	1,155	144,90	159,39
	Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг		кг	144,30	0,075	0,0825	10,82	11,90
	Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 15*2,8 оц.		м	116,02	100	110	11 602,00	12 762,20
	Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15)VALTEC 214		шт	238,70	6,66666	7,333326	1 591,33	1 750,46
Итого:							13 375,89	14 713,48
							Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат							73 108,75	31 463,88
Накладные расходы 128*0,7*0,9				81 %			25 485,74	
Сметная прибыль 83*0,9*0,85				63 %			19 822,24	
Итого: 41 644,87 + 76 771,86							118 416,74	76 771,86
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							118 416,74	

Оплата труда рабочих

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	144,78	217,33	31 463,88

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,18	933,00	2 033,94
2		Шлифовальная машина угловая	маш.-ч	11,07	50,00	553,50
3	040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	23,56	50,00	1 178,20

На сумму:

3 765,64

Использование материалов


№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6	шт	15,00	25,00	375,00
2		Кислород технический газообразный	м3	11,19	76,68	857,67
3		Карбид кальция (1 кг)	кг	33,56	138,00	4 630,59
4		Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг	кг	3,08	144,30	444,11
5		Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 25*3,2 оц.	м	80,00	213,24	17 059,20
6		Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 15*2,8 оц.	м	110,00	116,02	12 762,20
7		Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15) VALTEC 214	шт	7,33	238,70	1 750,46

На сумму:

37 879,23

Итого по ресурсам

41 644,87

Составил:  инженер ООО "Управляющая компания Искра" В.Б. ВасиленкоПроверил:  Черепанова Е.В.

Инвестор		Форма по ОКПО	0322005
Заказчик		по ОКПО	
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	МКД 2 м-н "Олимпийский"	по ОКПО	
Объект	Замена центральных стояков холодного, горячего водоснабжения в квартирах МКД № 2 м-н "Олимпийский"		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	
		номер	
		дата	26.06.2019
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	26.06.2019

Отчётный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 118 417 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Расход			Стоимость	
в акте	в смете				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм	ГЭСН 16-02-005-01	100 м трубопровода	0,8			9 102,67	7 282,14
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей (К = 0,6)	1 Разряд: 4,1	чел.-ч	217,33	36,498	29,1984	7 932,07	6 345,66
		Итого:				36,498	29,1984	7 932,07	6 345,66
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	400001	маш.-ч	933,00	0,7	0,56	653,10	522,48
		Шлифовальная машина угловая		маш.-ч	50,00	4,1	3,28	205,00	164,00
		Итого:						858,10	686,48
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6		шт	25,00	12,5	10	312,50	250,00

		Итого:						312,50	250,00
2	2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм	ГЭСН 16-02-005-01	100 м трубопровода	0,8			42 368,11	33 894,49
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей	1 Разряд: 4,1	чел.-ч	217,33	60,83	48,664	13 220,12	10 576,09
		Итого:				60,83	48,664	13 220,12	10 576,09
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Аппараты для газовой сварки и резки	040504	маш.-ч	50,00	4,1	3,28	205,00	164,00
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	400001	маш.-ч	933,00	0,1	0,08	93,30	74,64
		Шлифовальная машина угловая		маш.-ч	50,00	4,1	3,28	205,00	164,00
		Итого:						503,30	402,64
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Кислород технический газообразный		м3	76,68	13,5	10,8	1 035,18	828,14
		Карбид кальция (1 кг)		кг	138,00	40,5	32,4	5 589,00	4 471,20
		Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг		кг	144,30	3,744	2,9952	540,26	432,21
		Диск отрезной "ЛУГА" 125х1,6		шт	25,00	6,25	5	156,25	125,00
		Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 25*3,2 оц.		м	213,24	100	80	21 324,00	17 059,20
		Итого:						28 644,69	22 915,75
3	3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром: до 40мм (Приминительно 15мм)	ГЭСН 16-02-005-01	100 м трубопровода	1,1			29 029,21	31 932,13
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей	1 Разряд: 4,1	чел.-ч	217,33	60,83	66,913	13 220,12	14 542,13
		Итого:				60,83	66,913	13 220,12	14 542,13
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Аппараты для газовой сварки и резки	040504	маш.-ч	50,00	18,44	20,284	922,00	1 014,20
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	400001	маш.-ч	933,00	1,4	1,54	1 306,20	1 436,82
		Шлифовальная машина угловая		маш.-ч	50,00	4,1	4,51	205,00	225,50
		Итого:						2 433,20	2 676,52
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Кислород технический газообразный		м3	76,68	0,35	0,385	26,84	29,52
		Карбид кальция (1 кг)		кг	138,00	1,05	1,155	144,90	159,39
		Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг		кг	144,30	0,075	0,0825	10,82	11,90
		Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 15*2,8 оц.		м	116,02	100	110	11 602,00	12 762,20
		Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15) VALTEC 214		шт	238,70	6,66666	7,333326	1 591,33	1 750,46
		Итого:						13 375,89	14 713,48
Стоимость									Зарплата
Итого прямых затрат									73 108,75 31 463,88

Накладные расходы 128*0,7*0,9
 Сметная прибыль 83*0,9*0,85
 Итого: 41 644,87 + 76 771,86
ВСЕГО ПО АКТУ

81 %
 63 %

25 485,74
 19 822,24
 118 416,74
 118 416,74

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	144,78	217,33	31 463,88

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,18	933,00	2 033,94
	Шлифовальная машина угловая	маш.-ч	11,07	50,00	553,50
040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	23,56	50,00	1 178,20

На сумму: 3 765,64

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6	шт	15,00	25,00	375,00
	Кислород технический газообразный	м3	11,19	76,68	857,67
	Карбид кальция (1 кг)	кг	33,56	138,00	4 630,59
	Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг	кг	3,08	144,30	444,11
	Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 25*3,2 оц.	м	80,00	213,24	17 059,20
	Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 15*2,8 оц.	м	110,00	116,02	12 762,20
	Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15) VALTEC 214	шт	7,33	238,70	1 750,46

На сумму: 37 879,23

Итого по ресурсам 41 644,87

Сдал
 М.П.
 Принял
 М.П.

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

должность

подпись

Директор ООО "Искра"

должность

подпись

Соболев М.А.

расшифровка подписи

Соболев М.А.

расшифровка подписи