

Наименование стройки: м-н Юбилейный __ многоквартирный дом № __ 65


Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП Сказальская Ольга Николаевна

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.



Смета

Ремонт межпанельных швов с пеной (63 м) 189 квартира с двух сторон

Основание: ГЭСН-2001г, МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-35.2001, МДС 81-25.2004

Составлена в ценах: 2019г.

Сметная стоимость: 25 229,80 руб. + 5340 руб. материалы

Оплата труда: 9 667,33 руб.

Трудозатраты: 39,96 чел.-ч

Сборный железобетон								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	0,63	2 482,61	2 482,61	1 564,04	1 564,04
2	ГЭСН 07-01-037-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	100 м шва	0,63	6 206,52	6 206,52	3 910,11	3 910,11
3	ГЭСН 07-01-037-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	100 м шва	0,63	1 725,55	1 725,55	1 087,10	1 087,10
Итого прямых затрат							6 561,25	6 561,25
		Коэффициент условий труда		20 %				1 312,25
		Итого по оплате труда						7 873,50
		Накладные расходы 130%*0,85*0,9		99 %				7 794,76
		Рентабельность 85%*0,8*0,85		72 %				5 668,92
		Итого:					21 337,18	21 337,18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					21 337,18	

Защита от коррозии								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
4	ГЭСН 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	6	224,23	224,23	1 345,38	1 345,38

5	ГЭСН 13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемо й поверхности	6	24,91	24,91	149,49	149,49
Итого прямых затрат							1 494,86	1 494,86
Коэффициент условий труда			20 %					298,97
Итого по оплате труда								1 793,84
Накладные расходы 90%*0,85*0,9			69 %					1 237,75
Рентабельность 70%*0,8*0,85			48 %					861,04
Итого:								3 892,63
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ								3 892,63
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ								8 056,11
ВСЕГО ПО СМЕТЕ								25 229,80
В том числе: Накладные расходы			93,43 % от ФОТ					9 032,51
В том числе: Рентабельность			67,55 % от ФОТ					6 529,96

Подрядчик:  ИП Сказальская Ольга Николаевна

Заказчик: _____ ООО "Управляющая компания Искра" _____ М.А.Соболев

Инвестор _____
Заказчик ООО "Управляющая компания Искра"
Подрядчик ИП Сказальская Ольга Николаевна
Стройка м-н Юбилейный многоквартирный дом № 65
Объект Ремонт межпанельных швов с пеной (63 м) 189 квартира с двух сторон

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	11.06.2019	12.05.2019	11.06.2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 25 230 руб.

Сборный железобетон							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,63	2 482,61	1 564,04
2	2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,63	6 206,52	3 910,11
3	3	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	ГЭСН 07-01-037-2	100 м шва	0,63	1 725,55	1 087,10
Итого прямых затрат							6 561,25
В том числе оплата труда							6 561,25
Коэффициент условий труда							20 % 1 312,25
Итого по оплате труда							7 873,50
Накладные расходы 130%*0,85*0,9							99 % 7 794,76
Рентабельность 85%*0,8*0,85							72 % 5 668,92

Итого:

21 337,18

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

21 337,18

Защита от коррозии						
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ	
в акте	в смете				количество	стоимость, руб.
4	4	Очистка поверхности щетками	ГЭСН 13-06-003-01	1 м2 очищаемой поверхности	6	1 345,38
5	5	Обеспыливание поверхности	ГЭСН 13-06-004-01	1 м2 обеспыливаемой поверхности	6	149,49
Итого прямых затрат						1 494,86

В том числе оплата труда

1 494,86

Коэффициент условий труда

20 %

298,97

Итого по оплате труда

1 793,84

Накладные расходы 90%*0,85*0,9

69 %

1 237,75

Рентабельность 70%*0,8*0,85

48 %

861,04

Итого:

3 892,63

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

3 892,63

Прямые затраты

8 056,11

Всего по акту

25 229,80

В том числе: Накладные расходы

9 032,51

В том числе: Рентабельность

6 529,96



должность

подпись

ИП Сказальская Ольга Николаевна

расшифровка подписи



должность

подпись

ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев

расшифровка подписи

АКТ

списания материалов для ремонта
межпанельных швов

мкр. Юбилейный дом № 65

 июнь 2019г

1.Пена монтажная(баллон)_12_шт_*420руб= 5 040руб.

2.Цемент 2 мешка х 450 руб.мешок = 900руб.

ИТОГО: 5 940 рублей.

ИП Сказальская Ольга Николаевна

