

Наименование стройки: Многоквартирный дом № 65 м-он Юбилейный

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая компания Искра"
М.А.Соболев



СМЕТА

Ремонт отмостки (подъезд №14,15,16)

Основание: ГЭСН - 2001г.МДС 81-33.2004

Сметная стоимость: 56 689 руб.

Составлена в ценах: в текущих ценах 2019г.

Оплата труда: 2 539 руб.

Трудозатраты: 15 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
1	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона	0,085	632 275,39	29 875,39	53 743	2 539	180	15
Итого прямых затрат							53 743	2 539		15
Накладные расходы 105%*0,7*0,9				66 %				1 676		
Сметная прибыль 65%*0,85*0,9				50 %				1 270		
Итого:							56 689	5 485		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							56 689			

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	4,08	50	204

На сумму:

204

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	401-9021	Бетон (класс по проекту)	м3	8,50	6 000	51 000

На сумму:

51 000

Итого по ресурсам

51 204

Составил:  инженер по ремонту ООО "Управляющая Компания Искра" Дьяконов А.С.

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик		по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	Многоквартирный дом № 65 м-он Юбилейный	по ОКПО	
Объект	Ремонт отмостки (подъезд №14,15,16)	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления

Отчётный период	
с	по

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 56 689 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Устройство бетонной подготовки	ГЭСН 06-01-001-01	100 м3 бетона	0,085	632 275,39	29 875,39	53 743	2 539
		Итого прямых затрат						53 743	2 539
		Накладные расходы 105%*0,7*0,9		66 %					1 676
		Сметная прибыль 65%*0,85*0,9		50 %					1 270
		Итого:						56 689	5 485
		ВСЕГО ПО АКТУ						56 689	

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	4,08	50	204

На сумму:

204

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
401-9021	Бетон (класс по проекту)	м3	8,50	6 000	51 000

На сумму:

51 000

Итого по ресурсам

51 204



Сдал

М.П.

директор
должность

подпись

Принял

М.П.

должность

подпись

М.А.Соболев

расшифровка подписи

Тянина Н.В.

расшифровка подписи