

Наименование стройки: Многоквартирный дом №65 мкр. Юбилейный

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев

СМЕТА №

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения(смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах) в многоквартирном доме № 65 м-н Юбилейный (12 подъезд)

Составлена в ценах: текущие цены 2019г.

Сметная стоимость: 8 636,92 руб.

Оплата труда: 953,73 руб.

Трудозатраты: 4,46 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость		
				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего	
1	ГЭСНр 67-8-1	Смена светильников	100 шт.	0,05			25 830,53	1 291,53	
	ТРУДОЗАТРАТЫ:								
	1 Разряд: 4	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	214,08	89,1	4,455	19 074,53	953,73	
	Итого:				89,1	4,455	19 074,53	953,73	
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	50,00	5	0,25	250,00	12,50	
	Итого:						250,00	12,50	
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
		саморез универсальный 65мм	шт.	1,20	200	10	240,00	12,00	
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм	шт.	0,80	200	10	160,00	8,00	
		зажим контактный винтовой ЗВИ 5ПЭ сечение 1,5-4,0мм2	10шт	40,20	20	1	804,00	40,20	
		хомут стяжка 150мм	уп.	155,10	20	1	3 102,00	155,10	
		бур 6мм	шт.	110,00	20	1	2 200,00	110,00	
	Итого:						6 506,00	325,30	
	Накладные расходы 85%х0,7 от ФОТ						59,50%	567,47	
	Сметная прибыль 65%х0,9 от ФОТ						58,50%	557,93	
	2	прайс лист	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 6 Вт с датчиком движения	шт	5			1 244,00	6 220,00
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
			светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ 220 В с датчиком движения	шт.	1 244,00	1	5	1 244,00	6 220,00
		Итого:						1 244,00	6 220,00

			Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат			7 511,53	953,73
Накладные расходы 85%х0,7		59,5 %		567,47
Сметная прибыль 65%х0,9		58,5 %		557,93
Итого:			8 636,92	2 079,12
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			8 636,92	

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,25	50,00	12,50

Использование материалов						
№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		саморез универсальный 65мм	шт.	10,00	1,20	12,00
2		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм	шт.	10,00	0,80	8,00
3		зажим контактный винтовой ЗВИ СПЭ сечение 1,5-4,0мм2	10шт	1,00	40,20	40,20
4		хомут стяжка 150мм	уп.	1,00	155,10	155,10
5		бур 6мм	шт.	1,00	110,00	110,00
6		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ 220 В с датчиком движения	шт.	5,00	1 244,00	6 220,00

Итого по ресурсам

Составил: А Энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик		по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	Многоквартирный дом №65 мкр. Юбилейный	по ОКПО	
Объект	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения(смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах)	по ОКПО	
	в многоквартирном доме № 65 м-н Юбилейный (12 подъезд)	Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	26.11.2019

Отчётный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 8 637 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем	Расход		Стоимость	
в акте	в смете					Цена	На единицу	На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Смена светильников	ГЭСНр 67-8-1	100 шт.	0,05			25 830,53	1 291,53
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей	1 Разряд: 4	чел.-ч	214,08	89,1	4,455	19 074,53	953,73
		Итого:				89,1	4,455	19 074,53	953,73
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Перфораторы электрические	331451	маш.-ч	50,00	5	0,25	250,00	12,50
		Итого:						250,00	12,50
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		саморез универсальный 65мм		шт.	1,20	200	10	240,00	12,00
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм		шт.	0,80	200	10	160,00	8,00
		зажим контактный винтовой ЗВИ 5ПЭ сечение 1,5-4,0мм ²		10шт	40,20	20	1	804,00	40,20
		хомут стяжка 150мм		уп.	155,10	20	1	3 102,00	155,10
		бур 6мм		шт.	110,00	20	1	2 200,00	110,00
		Итого:						6 506,00	325,30
		Накладные расходы 85%х0,7 от ФОТ						59,50%	567,47

		Сметная прибыль 65%х0,9 от ФОТ					58,50%	557,93
2	2	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 6 Вт с датчиком движения	прайс лист	шт	5		1 244,00	6 220,00
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ						
		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ 220 В с датчиком движения		шт.	1 244,00	1	5	1 244,00 6 220,00
		Итого:					1 244,00	6 220,00
							Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат							7 511,53	953,73
Накладные расходы 85%х0,7								567,47
Сметная прибыль 65%х0,9								557,93
Итого:							8 636,92	2 079,12
ВСЕГО ПО АКТУ							8 636,92	

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	4,46	214,08	953,73

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,25	50,00	12,50

На сумму:

12,50

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	саморез универсальный 65мм	шт.	10,00	1,20	12,00
	Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм	шт.	10,00	0,80	8,00
	зажим контактный винтовой ЗВИ 5ПЭ сечение 1,5-4,0мм2	10шт	1,00	40,20	40,20
	хомут стяжка 150мм	уп.	1,00	155,10	155,10
	бур 6мм	шт.	1,00	110,00	110,00
	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ 220 В с датчиком движения	шт.	5,00	1 244,00	6 220,00

На сумму:

6 545,30

Итого по ресурсам

6 557,80

Сдал



директор ООО "Управляющая компания Искра"

подпись

Соболев М.А.

расшифровка подписи

Принял

собственник МКД кв№

должность

подпись

расшифровка подписи

М.П.